VERKLARING NIEUWE TOESTAND :

- Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.22 x 0.10 (kleur: grijs)
- Asfaltbeton/asfalt - kostenlo/t op ontwikkeld
- Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (kleur: rood) - fietsstrook
- Blauwsteun verharding (kleur: rood)
- Verharding van grasbetontegels
- Groenheid : gras
- Groenheid : gras, aanbeplanting
- Trottoirband type IDI - 0.06 x 0.20
- Trottoirband type IB - 0.20 x 0.30 (aanzuiken lhv. vastgegraveerd/vast)
- Trottoirband type IC - 0.20 x 0.27 (lhv. vlot)
- Straatgoot met halve betonsteen 0.30 x 0.15 x 0.07 (2 rijen)
- Straatgoot met betonstraatsteen 0.22 x 0.11 x 0.08 (1 rijen)(kleur: aantiqgerd materiaal)
- Zebra: verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (kleur: wit)
- Sirius 240: prefab beton
- Sirius 120: prefab beton
- Bestaande straatlelk
- Nieuwe straatlelk
- Bestaande inspectieput
- Nieuwe boom
- Bestaande boom
- Te rooien boom
- 6.3m op paal Luma
- 4m op gevel Luma
- 4m op paal Luma
- 4m kindstraler Mekronimo

Wijziging		
Nummer:	Datum:	Aard van wijziging:
1	15/06/2017	Definitief ontwerp met verlichting

	STAD ANTWERPEN District Deurne	Stadsontwikkeling
Definitief ontwerp		Openbaar domein Schoterweistreeweg tussen Ruggeveldlaan en Jozef Van Poppelstraat
		Bestratingswerken Nieuwe toestand Grondplan
BestekNummer:	Wijziging: 1	15/06/2017
SWO/11/286	Definitief ontwerp met verlichting	
Plannummer:	Bestuurscoördinator	Projectleider
1/4	Kristof Peeters	Kris Wilms
Schaal:	Ontwerper	
1/200	Paule O'Kelly	
Bestandsnaam	Tekenaar	
2017SK15_11286_Schoterweistweg_OO_ST	Paule O'Kelly	